

ANNEX III

Unitats d'obra subvencionables del Pla i el rang de preus d'aquestes

Núm. ident.	Ud	Descripció	Preu mínim (€)	Preu màxim (€)
1	m ³	Demolició de qualsevol fàbrica, paviment, encadenats, estructures menudes o col·lectors, amb mitjans mecànics o manuals, fins i tot treballs previs necessaris per a la realització dels treballs, inclosos tall, càrrega i transport de runes a l'abocador o el centre de gestió autoritzat.	15,00	22,00
2	m ²	Escarificació, reperfilatge, anivellament i compactació de terrenys, cunetes o/í ferm granular, aclarida i desbrossada prèvies del terreny, arrancada i/o trasplantament d'arbres i soques de qualsevol diàmetre, formació i reperfilatge de cunetes i repassada de talussos, en tot tipus de terrenys, a mà o a màquina, inclosa la càrrega sobre el camió al lloc d'utilització o dels productes sobrants a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament, etc., totalment acabat.	0,85	2,50
3	m ²	Fresatge de paviment bituminós o de formigó, de grossària entre 3-6 cm, realitzat amb mitjans mecànics, inclosos talls, neteja i preparació del tall, càrrega i transport a l'abocador o el centre de gestió autoritzat a qualsevol distància.	3,00	4,50
4	Ud	Alçament de trapa de registre o de l'embornal existent, de qualsevol dimensió, fins a la nova cota de paviment, inclosos demolicions i rebliments necessaris.	50,00	60,00
5	m ³	Moviment de terres en excavacions a cel obert, incloses l'aclarida i desbrossada del terreny, arrancada i/o trasplantament d'arbres i soques de qualsevol diàmetre, com també les demolicions i els desmunts necessaris, excavacions en rasa, esgotament, sanejament, neteja, rebliments o terraplens amb material adequat per a formació d'esplanada, compactats al 98% del Proctor Modificat, incloses escarificació i compactació del fons de l'excavació, formació i reperfilatge de cunetes i repassada de talussos, en tot tipus de terreny, a mà o a màquina, inclosa la càrrega sobre camió al lloc d'utilització o dels productes sobrants a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament o extracció i part proporcional de restauració de préstecs, per a rebre saorres, terraplens, rebles, etc., totalment acabat.	6,50	10,50
6	m ³	Subbase o base granular realitzada amb saorra artificial, fus ZA20 o ZA25, estesa, anivellada, regada i amb una compactació al 100% del Proctor Modificat, inclosos repassada, escarificació i reperfilatge de capa d'assentament i formació de cunetes i part proporcional de restauració de pedreres i cànon d'extracció.	18,75	25,50
7	m ³	Sòl estabilitzat <i>in situ</i> , S-EST3, per qualsevol via, amb terres procedents de la traça (o préstec), fins i tot la preparació de la superfície d'assentament, fresatge i mesclat fins a una profunditat de 30 cm, aportació de conglomerant hidràulic tipus calç o ciment amb un contingut mínim de conglomerant del 3 % en pes de sòl sec, mesclat	11,00	15,00

		amb el terreny, humectació, compactació, endurit i repassat superficial. Totalment acabat.		
8	m ²	Capa d'aglomerat asfàltic en calent tipus AC-11 o AC-16 surf S, entre 3-5 cm de grossària compactada, en capa de redolament, amb àrid calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima s/m de betum del 4,55%, inclosos regs amb emulsions bituminoses, d'emprimació C50BF5 IMP o adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda, inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.).	4,70	7,25
9	m ²	Capa d'aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 o AC-22 bin, entre 5-7 cm de grossària compactada, en capa de base o intermèdia, amb àrid calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima s/m de betum del 4,0%, inclosos regs amb emulsions bituminoses, d'emprimació C50BF5 IMP o adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda, inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.).	6,45	8,80
10	m ²	Doble tractament superficial (DTS) amb un primer reg de gravetes 6/12 de 12 l/m ² i 2kg/m ² d'emulsió asfàltica i un segon reg de gravetes 3/6 de 9 l/m ² i 1,2 kg/m ² d'emulsió asfàltica tipus C60B4 CUR o similar, totalment acabat, inclosa la preparació de la superfície i escombratge posterior de la superfície tractada.	2,50	3,25
11	m ²	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, amb una grossària de 15 cm, estesa per mitjà de reglat. Inclosos fibres o mallat electrosoldat ME 150 × 150 × 8 mm acer B500 SD, les juntes i l'endurit del formigó, completament acabada.	12,00	16,10
12	m ³	Formigó HA-25/P/20/IIa per a la formació de cunetes, arquetes de registre, estructures menudes (fonaments, alçada de murs, etc.), inclosa la part proporcional d'encofrat i armament necessari, mitjans de posada en obra, vibrat i endurit, completament acabat.	75,00	110,00
13	m ²	Sanejament de flonjall de fins a 0.50 m de profunditat, compost per subbase granular de 25 cm de grossària, 20 cm de formigó HM-20 i 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus tipus AC-11 o AC-16 surf S, amb àrid calcari i betum B50/70, amb una dotació mínima de 4,55%, inclòs reg d'adherència C60B4 TER (termoadherent), estés i compactat, totalment acabada, amidada la superfície construïda, inclosa la part proporcional de marques vials (línies blanques de voral de carril, línies de detenció i inscripcions (stop, etc.), inclosa la retallada rectangular del ferm amb radial, excavació, compactació del fons de l'excavació i retirada de residus a l'abocador.	50,00	60,00
14	m	Mur d'escullera de pedra calcària, de fins a 2 m d'altura i 50 cm de grossària, col·locat amb retroexcavadora per a escullera, inclosa la col·locació de geotèxtil entre terreny natural i escullera, totalment executat.	17,00	28,00

